

# 编制说明

工程名称：**潘集区乌江路**

## 一、工程概况及招标范围：

1、工程概况：潘集区乌江路位于淮南市潘集区西北部，起点与九华山路北段相交，终点与黄山北路相交。路线全长约为 0.504Km。道路等级为城市次干道。设计速度为 30km/h。其红线宽度为 18.0m。原路面 6.5m 宽，加宽至 18.0m。

2、招标范围：含照明、检查井、道路及人行道破除恢复、道路加宽、管道安装、交通信号、园林绿化工程等内容，具体详见招标文件，设计图纸及相关答疑、工程量清单等。

## 二、编制依据：

1)、清单编制：采用《2018 工程量清单计价规范》。

2)、计价依据：采用 2018 版安徽省建设工程计价依据，计价依据包括《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、《安徽省建设工程费用定额》、《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》、《安徽省建设工程计价定额(共用册)》、《安徽省建筑工程计价定额》、《安徽省市政工程计价定额》、《安徽省土建工程计价定额》等、《安徽省装饰工程计价定额》、《安徽省安装工程计价定额》、《安徽省园林工程计价定额》。

3)、人工费：执行 2018 版安徽省建设工程计价依据定额人工 140 元/工日。

4)、税金调整：9%（执行一般计税方法）。

5)、工程费率、组织措施费计取：执行 2018 版安徽省建设工程计价依据相关文件。

不可竞争费费率如下：

规费（见下表）

序号	项目名称	计算基数	费率（%）	工程类型
1	环境保护	定额人工费+定额机械费	0.7	市政
			0.5	园林绿化
2	文明施工	定额人工费+定额机械费	3.0	市政
			2.0	园林绿化
3	安全施工	定额人工费+定额机械费	2.1	市政
			1.8	园林绿化
4	临时设施	定额人工费+定额机械费	3.5	市政
			3.2	园林绿化

**注：安全文明施工费中包含扬尘污染防治费。**

6)、材料价格：执行淮南市 2019 年 4 月份的工程信息价，不足部分采用淮南市周边信息价及市场价列入（甲方材料询价单有依询价单为准）。

三、清单说明：

1、工程量清单列出的每个细目已包括涉及与该细目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与招标文件、设计图纸、招标答疑、补遗（如有）以及现行技术规范要求一起对照阅读。

2、除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应已包括完成相应项目的工程内容所需的所有人工、设备、材料和其他伴随服务所发生的所有费用。

3、投标人应填写工程量清单中所有工程细目的价格，凡技术规范、图纸设计、招标答疑及补遗（如有）要求中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在其它相关项目报价中。

4、清单描述不明确的，以图纸设计、招标文件及招标答疑（如有）和相关施工验收规范为准。

四、其它说明：

1、本项目设置预留金 56 万，在分别道路工程内设置 34 万元及排水工程内设置 22 万元，预留金不取税。

2、设计图纸道路工程内第 22 项拆迁建筑物表图号 DL-21 不计入施工范围之内。

3、VV22-1KV-4X50-SC100-DB 电缆埋地暂定 300m，光时控制回路控制 KvvP2-2X4(PC20) 暂定 300m，结算时据实结算。

4、回传光纤租赁费用暂按 2000 元/项计入。

5、检测费用暂按 20000 元/项计入。